



Gl. Ryevej, Brædstrup

Færch & Co. har i hovedentreprise opført denne særprægede familievilla i naturskønne omgivelser i Brædstrup.

Husets bærende konstruktion – vægge, dæk og tag – er opbygget i CLT-elementer (træelementer). Indvendigt fremstår elementerne rå i lud- og sæbebehandlet grantræ, hvilket har stillet ekstra store krav om nøjagtighed i forhold til samlingsdetaljerne. Derfor var Færch & Co. tidligt i projekteringen med inde over CLT-leverandørens opstalter, samlingsdetaljer osv. for at sikre elementernes nøjagtige mål og dermed undgå komplikationer under monteringen, idet der arbejdes med meget lave tolerancer ved denne type af byggeri.

Udvendigt er byggeriet beklædt med sibirisk lærk på facader, terrasser, bænke, halvtage samt på en speciallavet garageport. Også her er arbejdet udført med mange arkitektoniske og byggetekniske detaljer, bl.a. i forhold til beklædningslinjer, skruehoveder og skjult karmtræ omkring vindueslysningerne.

Som hovedentreprenør har Færch & Co. varetaget koordinering, styring og byggeriets udførelse i tæt dialog med den ansvarlige arkitekt. Takket været dygtige og kompetente håndværkere samt nøje styring og koordinering mellem Færch & Co. og arkitekten kunne vi aflevere drømmehuset til bygherre og hans familie i februar 2017.

BYGHERRE:

Privat

ENTREPRISESUM:

2.800.000

BYGGEPERIODE:

2016 – 2017

ENTREPRISE:

Hovedentreprise

ARKITEKT:

Jan Henrik Jansen

PROJEKTANSVARLIG:



Stefan Fruergaard-Pedersen

Direktør-Aarhus

Mobil: 21 44 90 73

E-mail: sfp@faerch-co.dk