



VIA University College, Aarhus C

I juni 2015 afleverede Færch & Co. fagentreprisen på levering og montering af 40.000 m² lofter og 4.00 m² vinduer og døre i VIA University Colleges nye campus på den gamle Ceres-grund i Aarhus C.

Den nye campusbygning, som er opført med A. Enggaard A/S som totalentreprenør, har et samlet areal på 46.000 m² fordelt på seks bygninger.

Akustikken har været et væsentligt fokusområde i byggeriet, der er præget af store rum med hårde materialer. For at opnå en effektiv regulering af efterklangstiden i bygningerne er cirka 30.000 af det i alt 40.000 m² samlede loftsareal monteret med Rockfon-lofter, mens den øvrige del er monteret med Troldekt- og gipslofter.

Færch & Co. har ligeledes varetaget monteringen af byggeriets vinduer og døre, og vores tømrere havde ved aflevering af entreprisen monteret i alt 4.000 m² vinduer og døre i den nyopførte campus-bygning.

Træ/alu-vinduerne, som består af cirka 950 elementer, er leveret færdige inkl. glas af PRO TEC, og blandt de godt 900 elementer er der vinduespartier på over 700 kilo. Valget af vinduer er sket på baggrund af byggeriets høje krav til både lyd- og energiaspekter.

BYGHERRE:

VIA University College

ENTREPRISESUM:

18.786.000

BYGGEPERIODE:

2013 – 2015

ENTREPRISE:

Fagentreprise

ARKITEKT:

Arkitema

INGENIØR:

NIRAS

PROJEKTANSVARLIG:



Søren Fønss

Projektchef, Aarhus afd.

Mobil: 40 41 16 09

E-mail: sf@faerch-co.dk